

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) montaż wykładziny podłogowej z PCV o grubości całkowitej 6,2mm Tarkett Omnisports Reference Multi-Use, wg instrukcji producenta oraz uzgodnień z Zamawiającym, w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Powstańców Wielkopolskich 23, obejmujący montaż do istniejącej podłogi w Hali Sportowej pierwszej warstwy płyt twardych OSB o grubości 10mm, montaż na tzw. "zakładkę" drugiej warstwy płyt wiórowych OSB o grubości 16mm, montaż drewnianych listew przyściennych wentylowanych, malowanie linii krawędziowych trzech boisk do gier zespołowych na powierzchni wykładziny z PCV (Tarkett) w Hali Sportowej.

b) malowanie ścian i sufitów w Hali Sportowej, wiatrołapie i na klatce schodowej, obejmujące demontaż i ponowny montaż drabinek do ćwiczeń na Hali, naprawę pęknięć tynków ścian na hali sportowej, klatce schodowe i w wiatrołapie z wyrównaniem powierzchni ścian przed malowaniem, wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów w wiatrołapie i na klatce schodowej i ścian w hali sportowej, wiatrołapie i na klatce schodowej, gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych (sufity) i pionowych (ściany) w w/w pomieszczeniach, malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową w kolorze białym, malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową kolor, malowanie dwukrotnie konstrukcji stalowej / słupy, podwaliny wg istniejącej kolorystyki, malowanie dwukrotnie farbą ftalową balustrad z prętów prostych, zabezpieczenie podłóg folią polietylenową osłonową przed robotami malarskim, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, koszy do gier zespołowych, lamp i wywiewek (sufit) przed robotami malarskimi, montaż rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych na Hali Sportowej do robót malarskich.

c) wymiana istniejących drzwi drewnianych wejściowych na halę sportową w ilości 2 sztuk na drzwi wejściowe aluminiowe dwuskrzydłowe z zamkami, klamką i z obróbką tynkarską obsadzenia drzwi.

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 75-100 Koszalin.

2. Lokalizacja budynku:

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika usytuowany jest w Koszalinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 75-100 Koszalin.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje:

a) przedmiar robót oraz Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.) Zakres robót objętych zamówieniem:

a) montaż wykładziny podłogowej z PCV o grubości całkowitej 6,2mm Tarkett Omnisports Reference Multi-Use, wg instrukcji producenta oraz uzgodnień z Zamawiającym, w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Powstańców Wielkopolskich 23, obejmujący montaż do istniejącej podłogi w Hali Sportowej pierwszej warstwy płyt twardych OSB o grubości 10mm, montaż na tzw. "zakładkę" drugiej warstwy płyt wiórowych OSB o grubości 16mm, montaż drewnianych listew przyściennych wentylowanych, malowanie linii krawędziowych trzech boisk do gier zespołowych na powierzchni wykładziny z PCV (Tarkett) w Hali Sportowej.

b) malowanie ścian i sufitów w Hali Sportowej, wiatrołapie i na klatce schodowej, obejmujące demontaż i ponowny montaż drabinek do ćwiczeń na Hali, naprawę pęknięć tynków ścian na hali sportowej, klatce schodowe i w wiatrołapie z wyrównaniem powierzchni ścian przed malowaniem, wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufitów w wiatrołapie i na klatce schodowej i ścian w hali sportowej, wiatrołapie i na klatce schodowej, gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych (sufity) i

pionowych (ściany) w w/w pomieszczeniach, malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych sufitów farbą lateksową w kolorze białym, malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową kolor, malowanie dwukrotnie konstrukcji stalowej / słupy, podwaliny wg istniejącej kolorystyki, malowanie dwukrotnie farbą ftalową balustrad z prętów prostych, zabezpieczenie podłóg folią polietylenową osłonową przed robotami malarskim, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, koszy do gier zespołowych, lamp i wywiewek (sufit) przed robotami malarskimi, montaż rusztowań ramowych warszawskich wielokolumnowych na Hali Sportowej do robót malarskich.

c) wymiana istniejących drzwi drewnianych wejściowych na halę sportową w ilości 2 sztuk na drzwi wejściowe aluminiowe dwuskrzydłowe z zamkami, klamką i z obróbką tynkarską obsadzenia drzwi.

Należy przewidzieć wszystkie niezbędne roboty do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy winni oddzielnie wycenić każdą pozycję w przedmiarze robót, przestrzegając zasad dotyczących wyliczenia wartości w każdej pozycji oraz podsumowania kwot ogólnych podanych w przedmiarze robót. Przedmiar robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i ich przeznaczeniem.

Ilości podane w każdej pozycji przedmiaru robót stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą wykonywane na podstawie Umowy o roboty budowlane i są podane w przedmiarze robót jako podstawa dla sporządzenia oferty wraz z ich wyceną przez Wykonawców robót.

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wykonania robót budowlanych objętych przedmiarem robót zgodnie z opracowaną dokumentacją postępowania, wymaganiami STWiORB, SST, obowiązującymi technologiami wykonania robót, polskimi normami, normami branżowymi i przepisami w zakresie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2025r., poz. 418 – tekst jednolity).

Przy dokonywaniu wyceny pozycji, należy odwołać się do warunków specyfikacji zamówienia, stawek i cen i narzutów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami przedmiotu zamówienia.